

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES QUE RIGEN EL CONTRATO PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA LOS TRABAJOS DE REDACCIÓN DE PROYECTO Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE RENOVACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EXTERIOR DE ISLANTILLA, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN, MEJOR RELACION CALIDAD PRECIO

1.2.3.1.Presupuesto.

		CUADRO DESCOMPUESTOS		PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN			
CAPÍTULO 1 INSTALACIÓN ELÉCTRICA						
1AG01AT	243	u	ADAPTACIÓN DE GRUPO ÓPTICO CON TELEGESTIÓN Y ADECUACIÓN DE SOPORTE			
			Sustitución de 1 Grupo óptico en luminaria modelo Noral, con Telegestión incluida, retirada del grupo óptico existente, instalación del nuevo grupo óptico LED (potencia según escenario tipo) y conexión, pequeños materiales y costes para el cumplimiento de reglamentación, así como adecuación del soporte existente.			
T	1	u	Telegestión	25,00 €	25,00 €	
GO	1	u	Grupo óptico	200,00 €	200,00 €	
A	1	u	Adaptación del grupo óptico	40,00 €	40,00 €	
AS	1	u	Adecuación del soporte	20,00 €	20,00 €	
					285,00 €	
					TOTAL	69.255,00 €
1ADVPIADBT	110	u	SUSTITUCIÓN DE LUMINARIA VIAL PEQUEÑO CON TELEGESTIÓN ADICIONAL EN SOPORTE TIPO BRIDA ADICIONAL			
			Instalación sobre columna existente de 1 nueva luminaria tipo Vial LED (potencia según escenario tipo) con sistema de telegestión, incluida 1 brida de agarre, instalación y conexión, pequeños materiales y costes para cumplimiento de reglamentación.			
T	1	u	Telegestión	25,00 €	25,00 €	
VP	1	u	Luminaria tipo Vial pequeño	250,00 €	250,00 €	
S	1	u	Sustitución/Instalación de luminaria	40,00 €	40,00 €	
B	1	u	SopORTE tipo Brida	70,00 €	70,00 €	
ADB	1	u	Instalación de soporte tipo brida/brazo	40,00 €	40,00 €	
					425,00 €	
					TOTAL	46.750,00 €
1EP1EPM	91	u	ELIMINAR PUNTO DE LUZ COMPLETO			
			Eliminar 1 punto existente incluyendo desconexión, desmontaje y retirada tanto de luminaria como soporte existente de aproximadamente 2m, retirada y tapado de cimentación y cableado mediante losa de hormigón, incluso terminación del acerado con aporte de tierra vegetal para resiembra de césped.			
MOEP	1	u	Mano de obra eliminar punto de luz	50,00 €	50,00 €	
OCEP	1	u	Obra civil eliminar punto de luz	100,00 €	100,00 €	
					150,00 €	
					TOTAL	13.650,00 €
1ND1NC5M	4	u	NUEVO PUNTO DE LUZ LUMINARIA DECORATIVA CON MONITORIZACIÓN EN COLUMNA CON BANDEROLA			
			Instalación de 1 punto de luz nuevo completo simple con luminaria modelo Decorativo/Urbano LED (potencia según escenario tipo) con sistema de monitorización en columna Decorativa de 5/6m con Banderola incluida instalación y conexión, canalización, pequeños materiales y costes para cumplimiento de la reglamentación.			
D	1	u	Luminaria tipo Decorativa/Urbana	350,00 €	350,00 €	
S	1	u	Sustitución/Instalación de luminaria	40,00 €	40,00 €	
C5	1	u	SopORTE tipo columna de 5/6m con banderola	300,00 €	300,00 €	
OCNP	1	u	Obra civil nuevo punto de luz	600,00 €	600,00 €	
MONP	1	u	Mano de obra nuevo punto de luz	50,00 €	50,00 €	
					1.340,00 €	
					TOTAL	5.360,00 €
1NVM1NC10M	21	u	NUEVO PUNTO DE LUZ LUMINARIA VIAL MEDIANA CON MONITORIZACIÓN EN COLUMNA DE 10m			
			Instalación de 1 punto de luz nuevo completo simple con luminaria modelo Vial LED (potencia según escenario tipo) con sistema de monitorización en columna de 10m incluida instalación y conexión, canalización, pequeños materiales y costes para cumplimiento de la reglamentación.			
VM	1	u	Luminaria tipo Vial mediano	300,00 €	300,00 €	
S	1	u	Sustitución/Instalación de luminaria	40,00 €	40,00 €	
C10	1	u	SopORTE tipo columna de 10m	800,00 €	800,00 €	
OCNP	1	u	Obra civil nuevo punto de luz	600,00 €	600,00 €	
MONP	1	u	Mano de obra nuevo punto de luz	50,00 €	50,00 €	
					1.790,00 €	
					TOTAL	37.590,00 €
1NVM1NC10T	13	u	NUEVO PUNTO DE LUZ LUMINARIA VIAL MEDIANA CON TELEGESTIÓN EN COLUMNA DE 10m			
			Instalación de 1 punto de luz nuevo completo simple con luminaria modelo Vial LED (potencia según escenario tipo) con sistema de telegestión, en columna de 10m incluida instalación y conexión, canalización, pequeños materiales y costes para cumplimiento de la reglamentación.			
T	1	u	Telegestión	25,00 €	25,00 €	
VM	1	u	Luminaria tipo Vial mediano	300,00 €	300,00 €	
S	1	u	Sustitución/Instalación de luminaria	40,00 €	40,00 €	
C10	1	u	SopORTE tipo columna de 10m	800,00 €	800,00 €	
OCNP	1	u	Obra civil nuevo punto de luz	600,00 €	600,00 €	
MONP	1	u	Mano de obra nuevo punto de luz	50,00 €	50,00 €	
					1.815,00 €	
					TOTAL	23.595,00 €
1SD1SDC5M	5	u	SUSTITUCIÓN DE LUMINARIA DECORATIVA CON MONITORIZACIÓN CON SUSTITUCIÓN Y DESPLAZAMIENTO DE COLUMNA CON BANDEROLA			
			Sustitución completa de 1 punto de luz, incluyendo desconexión, desmontaje y retirada tanto de luminaria como soporte existente, instalación y conexión de luminaria Decorativa/Urbana LED (potencia según escenario tipo) con Monitorización y columna Decorativa de 5/6m con Banderola, cimentación, canalización, pequeños materiales y costes para cumplimiento de la reglamentación.			
D	1	u	Luminaria tipo Decorativa/Urbana	350,00 €	350,00 €	
S	1	u	Sustitución/Instalación de luminaria	40,00 €	40,00 €	



¡Una manera de hacer Europa!

**RENOVACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EXTERIOR
DE LA MANCOMUNIDAD DE ISLANTILLA**



UNIÓN EUROPEA



C5	1 u	Soporte tipo columna de 5/6m con banderola	300,00 €	300,00 €
OCSC	1 u	Obra civil sustitución columna	200,00 €	200,00 €
MOSC	1 u	Mano de obra sustitución columna	50,00 €	50,00 €
			940,00 €	
TOTAL			4.700,00 €	
1SD1SC4T	26 u	SUSTITUCIÓN DE LUMINARIA DECORATIVA CON TELEGESTIÓN CON SUSTITUCIÓN DE COLUMNA		
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> Sustitución completa de 1 punto de luz, incluyendo desconexión, desmontaje y retirada tanto de luminaria como soporte existente, instalación y conexión de luminaria Decorativa/Urbana LED (potencia según escenario tipo) con Telegestión y columna Decorativa de 4m, cimentación, canalización, pequeños materiales y costes para cumplimiento de la reglamentación. </div>				
T	1 u	Telegestión	25,00 €	25,00 €
D	1 u	Luminaria tipo Decorativa/Urbana	350,00 €	350,00 €
S	1 u	Sustitución/Instalación de luminaria	40,00 €	40,00 €
C4	1 u	Soporte tipo columna de 4m	200,00 €	200,00 €
OCSC	1 u	Obra civil sustitución columna	200,00 €	200,00 €
MOSC	1 u	Mano de obra sustitución columna	50,00 €	50,00 €
			865,00 €	
TOTAL			22.490,00 €	
1SD1SC5M	394 u	SUSTITUCIÓN DE LUMINARIA DECORATIVA CON MONITORIZACIÓN CON SUSTITUCIÓN DE COLUMNA CON BANDEROLA		
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> Sustitución completa de 1 punto de luz, incluyendo desconexión, desmontaje y retirada tanto de luminaria como soporte existente, instalación y conexión de luminaria Decorativa/Urbana LED (potencia según escenario tipo) con Monitorización y columna Decorativa de 5/6 m con banderola, cimentación, cableado, canalización, pequeños materiales y costes para cumplimiento de la reglamentación. </div>				
D	1 u	Luminaria tipo Decorativa/Urbana	350,00 €	350,00 €
S	1 u	Sustitución/Instalación de luminaria	40,00 €	40,00 €
C5	1 u	Soporte tipo columna de 5/6m con banderola	300,00 €	300,00 €
OCSC	1 u	Obra civil sustitución columna	200,00 €	200,00 €
MOSC	1 u	Mano de obra sustitución columna	50,00 €	50,00 €
			940,00 €	
TOTAL			370.360,00 €	
1SP1AM	12 u	SUSTITUCIÓN DE LUMINARIA TIPO PESCADOR CON MONITORIZACIÓN Y ADECUACIÓN DE SOPORTE		
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> Sustitución de 1 luminaria, incluida retirada de luminaria existente, instalación y conexión de nueva luminaria tipo Pescador LED (potencia según escenario tipo) con Monitorización, pequeños materiales y costes para el cumplimiento de reglamentación, así como adecuación del soporte existente. </div>				
P	1 u	Luminaria tipo Pescador	300,00 €	300,00 €
S	1 u	Sustitución/Instalación de luminaria	40,00 €	40,00 €
AS	1 u	Adecuación del soporte	20,00 €	20,00 €
			360,00 €	
TOTAL			4.320,00 €	
1SP1SC7M	1 u	SUSTITUCIÓN DE LUMINARIA PESCADOR CON MONITORIZACIÓN CON SUSTITUCIÓN COLUMNA DE 7/9m CON BANDEROLA		
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> Sustitución completa de 1 punto de luz, incluyendo desconexión, desmontaje y retirada tanto de luminaria como soporte existente, instalación y conexión de luminaria Pescador LED (potencia según escenario tipo) con Monitorización, y columna Decorativa de 7/9m con Banderola, cimentación, cableado, canalización, pequeños materiales y costes para cumplimiento de la reglamentación. </div>				
P	1 u	Luminaria tipo Pescador	300,00 €	300,00 €
S	1 u	Sustitución/Instalación de luminaria	40,00 €	40,00 €
C7	1 u	Soporte tipo columna de 7/9m con banderola	500,00 €	500,00 €
OCSC	1 u	Obra civil sustitución columna	200,00 €	200,00 €
MOSC	1 u	Mano de obra sustitución columna	50,00 €	50,00 €
			1.090,00 €	
TOTAL			1.090,00 €	
1SPR1ADBPRM	12 u	SUSTITUCIÓN DE LUMINARIA PROYECTOR CON MONITORIZACIÓN Y SOPORTE TIPO BRIDA		
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> Sustitución sobre columna existente de 1 luminaria tipo Pescador por Proyector LED (potencia según escenario tipo) con Monitorización, incluida 1 brida de agarre, instalación y conexión, pequeños materiales y costes para cumplimiento de reglamentación. </div>				
PY	1 u	Luminaria tipo Proyector	475,28 €	475,28 €
S	1 u	Sustitución/Instalación de luminaria	40,00 €	40,00 €
B	1 u	Soporte tipo Brida	70,00 €	70,00 €
ADB	1 u	Instalación de soporte tipo brida/brazo	40,00 €	40,00 €
			625,28 €	
TOTAL			7.503,41 €	
1SVM1AM	105 u	SUSTITUCIÓN DE LUMINARIA VIAL MEDIANA CON MONITORIZACIÓN CON ADECUACIÓN DEL SOPORTE EXISTENTE		
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> Sustitución de 1 luminaria, incluida retirada de luminaria existente, instalación y conexión de nueva luminaria tipo Vial M LED (potencia según escenario tipo) con Monitorización, pequeños materiales y costes para el cumplimiento de reglamentación, así como un adecuación del soporte existente. </div>				
VM	1 u	Luminaria tipo Vial mediano	300,00 €	300,00 €
S	1 u	Sustitución/Instalación de luminaria	40,00 €	40,00 €
AS	1 u	Adecuación del soporte	20,00 €	20,00 €
			360,00 €	
TOTAL			37.800,00 €	
1SVM1AT	100 u	SUSTITUCIÓN DE LUMINARIA VIAL MEDIANA CON TELEGESTIÓN CON ADECUACIÓN DEL SOPORTE EXISTENTE		
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> Sustitución de 1 luminaria, incluida retirada de luminaria existente, instalación y conexión de nueva luminaria tipo Vial M LED (potencia según escenario tipo) con Telegestión, pequeños materiales y costes para el cumplimiento de reglamentación, así como un adecuación del soporte existente. </div>				
T	1 u	Telegestión	25,00 €	25,00 €
VM	1 u	Luminaria tipo Vial mediano	300,00 €	300,00 €
S	1 u	Sustitución/Instalación de luminaria	40,00 €	40,00 €
AS	1 u	Adecuación del soporte	20,00 €	20,00 €

Mancomunidad de Islantilla

Avd. Islantilla s/n. Apto Correos 151., Islantilla, Isla Cristina. 21410 (Huelva). Tfno. 959486319. Fax: 959486027



¡Una manera de hacer Europa!

**RENOVACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EXTERIOR
DE LA MANCOMUNIDAD DE ISLANTILLA**



TOTAL 385,00 €
TOTAL 38.500,00 €

15VM1ADBRT		166 u	SUSTITUCIÓN DE LUMINARIA VIAL MEDIANA CON TELEGESTIÓN Y SOPORTE TIPO BRAZO SOBRE COLUMNA EXISTENTE		
Sustitución de 1 luminaria, incluida retirada de luminaria existente, instalación y conexión de nueva luminaria tipo Vial M LED (potencia según escenario tipo) con Monitorización, pequeños materiales y costes para el cumplimiento de reglamentación, así como instalación de soporte tipo brazo sobre columna existente.					
T	1 u		Telegestión	25,00 €	25,00 €
VM	1 u		Luminaria tipo Vial mediano	300,00 €	300,00 €
S	1 u		Sustitución/Instalación de luminaria	40,00 €	40,00 €
BR	1 u		SopORTE tipo brazo de 1m	100,00 €	100,00 €
ADB	1 u		Instalación de soporte tipo brida/brazo	40,00 €	40,00 €
				505,00 €	
				TOTAL	83.830,00 €

15VM1SC10M		1 u	SUSTITUCIÓN DE LUMINARIA VIAL MEDIANA CON MONITORIZACIÓN CON SUSTITUCIÓN DE COLUMNA DE 10 METROS		
Sustitución completa de 1 punto de luz, incluyendo desconexión, desmontaje y retirada tanto de luminaria como soporte existente, instalación y conexión de luminaria Vial M LED (potencia según escenario tipo) con Monitorización y columna de 10m, cimentación, canalización, pequeños materiales y costes para cumplimiento de la reglamentación.					
VM	1 u		Luminaria tipo Vial mediano	300,00 €	300,00 €
S	1 u		Sustitución/Instalación de luminaria	40,00 €	40,00 €
C10	1 u		SopORTE tipo columna de 10m	800,00 €	800,00 €
OCSC	1 u		Obra civil sustitución columna	200,00 €	200,00 €
MOSC	1 u		Mano de obra sustitución columna	50,00 €	50,00 €
				1.390,00 €	
				TOTAL	1.390,00 €

15VM1SC7M		91 u	SUSTITUCIÓN DE LUMINARIA VIAL MEDIANA CON MONITORIZACIÓN CON SUSTITUCIÓN DE COLUMNA DE 7 METROS		
Sustitución completa de 1 punto de luz, incluyendo desconexión, desmontaje y retirada tanto de luminaria como soporte existente, instalación y conexión de luminaria Vial M LED (potencia según escenario tipo) con Monitorización y columna de 7m, cimentación, canalización, pequeños materiales y costes para cumplimiento de la reglamentación.					
VM	1 u		Luminaria tipo Vial mediano	300,00 €	300,00 €
S	1 u		Sustitución/Instalación de luminaria	40,00 €	40,00 €
C7	1 u		SopORTE tipo columna de 7/9m con banderola	500,00 €	500,00 €
OCSC	1 u		Obra civil sustitución columna	200,00 €	200,00 €
MOSC	1 u		Mano de obra sustitución columna	50,00 €	50,00 €
				1.090,00 €	
				TOTAL	99.190,00 €

15VP1AT		4 u	SUSTITUCIÓN DE LUMINARIA VIAL PEQUEÑO CON TELEGESTIÓN CON ADECUACIÓN DEL SOPORTE EXISTENTE		
Sustitución de 1 luminaria, incluida retirada de luminaria existente, instalación y conexión de nueva luminaria tipo Vial P LED (potencia según escenario tipo) con Telegestión, pequeños materiales y costes para el cumplimiento de reglamentación, así como un adecuación del soporte existente.					
T	1 u		Telegestión	25,00 €	25,00 €
VP	1 u		Luminaria tipo Vial pequeño	250,00 €	250,00 €
S	1 u		Sustitución/Instalación de luminaria	40,00 €	40,00 €
AS	1 u		Adecuación del soporte	20,00 €	20,00 €
				335,00 €	
				TOTAL	1.340,00 €

25VM1AM		3 u	SUSTITUCIÓN DE 2 LUMINARIA VIAL MEDIANA CON MONITORIZACIÓN CON ADECUACIÓN DEL SOPORTE EXISTENTE		
Sustitución de 2 luminarias, incluida retirada de luminaria existente, instalación y conexión de nueva luminaria tipo Vial M LED (potencia según escenario tipo) con Monitorización, pequeños materiales y costes para el cumplimiento de reglamentación, así como un adecuación del soporte existente.					
VM	2 u		Luminaria tipo Vial mediano	300,00 €	600,00 €
S	2 u		Sustitución/Instalación de luminaria	40,00 €	80,00 €
AS	2 u		Adecuación del soporte	20,00 €	40,00 €
				720,00 €	
				TOTAL	2.160,00 €

35VM1AM		4 u	SUSTITUCIÓN DE 3 LUMINARIA VIAL MEDIANA CON MONITORIZACIÓN CON ADECUACIÓN DEL SOPORTE EXISTENTE		
Sustitución de 3 luminarias, incluida retirada de luminaria existente, instalación y conexión de nueva luminaria tipo Vial M LED (potencia según escenario tipo) con Monitorización, pequeños materiales y costes para el cumplimiento de reglamentación, así como un adecuación del soporte existente.					
VM	3 u		Luminaria tipo Vial mediano	300,00 €	900,00 €
S	3 u		Sustitución/Instalación de luminaria	40,00 €	120,00 €
AS	3 u		Adecuación del soporte	20,00 €	60,00 €
				1.080,00 €	
				TOTAL	4.320,00 €

6EPR1EPRM		3 u	ELIMINAR PUNTO DE LUZ COMPLETO EN ROTONDA		
Eliminar 1 punto existente en rotonda incluyendo desconexión, desmontaje y retirada tanto de luminarias como soporte existente de aproximadamente 25m, tapado de cimentación y cableado mediante losa de hormigón y recubrimiento de tierra.					
MOEPR	1 u		Mano de obra eliminar punto de luz de rotonda	200,00 €	200,00 €
OCEPR	1 u		Obra civil eliminar punto de luz de rotonda	800,00 €	800,00 €
				1.000,00 €	
				TOTAL	3.000,00 €

1NOACTM		1 u	NO SE ACTÚA		
Punto de luz sobre el que no se actúa.					
NO	1 u		No se actúa	0,00 €	0,00 €
				0,00 €	
				TOTAL	0,00 €



¡Una manera de hacer Europa!

RENOVACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EXTERIOR DE LA MANCOMUNIDAD DE ISLANTILLA



UNIÓN EUROPEA



1ADCMM	4 u	ADAPTACIÓN A CUADRO EXISTENTE CON MONITORIZACIÓN Adaptación de cuadro existente con sistema de monitorización, con especificaciones según documento anexo 1.2.6. Actuación en cuadros, adaptación al REBT incluso legalización de la instalación y telegestión. Relación de CM: 5bis, 09, 10 y 20.		
ADCMM	1 u	Adaptación CM con Monitorización	1.300,00 €	1.300,00 €
				1.300,00 €
			TOTAL	5.200,00 €
1SCMM	9 u	SUSTITUCIÓN COMPLETA CON MONITORIZACIÓN Sustitución de cuadro existente con sistema de monitorización, con especificaciones según documento anexo 1.2.6. Actuación en cuadros, adaptación al REBT incluso legalización de la instalación y telegestión. Relación de CM: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19.		
CMM	1 u	Centro de Mando con monitorización	1.725,00 €	1.725,00 €
				1.725,00 €
			TOTAL	15.525,00 €
1SCMT	4 u	SUSTITUCIÓN COMPLETA CON TELEGESTIÓN Sustitución de cuadro existente con sistema de telegestión, con especificaciones según documento anexo 1.2.6. Actuación, adaptación al REBT incluso legalización de la instalación en cuadros y telegestión, conexiones y sistemas de telecomunicación con plataforma web y soporte de acceso para 10 años. Relación de CM: 02, 06, 07 y 08.		
CMT	1 u	Centro de mando con telegestión	5.000,00 €	5.000,00 €
				5.000,00 €
			TOTAL	20.000,00 €
1SCMTPP	2 u	SUSTITUCIÓN COMPLETA CON TELEGESTIÓN PUNTO A PUNTO Sustitución de cuadro existente con sistema de telegestión con control punto a punto, con especificaciones según documento anexo 1.2.6. Actuación en cuadros, adaptación al REBT incluso legalización de la instalación y telegestión, conexiones y sistemas de telecomunicación con plataforma web y soporte de acceso para 10 años. Relación de CM: 01 y 04.		
CMTTPP	1 u	Centro de mando con telegestión punto a punto	5.000,00 €	5.000,00 €
				5.000,00 €
			TOTAL	10.000,00 €
1UCM	1 u	UNIFICACIÓN DE CENTRO DE MANDO CON CM06 Unificar CM05 con CM06, en un único centro de mando (CM06), eliminando el CM05 existente.		
UCM	1 u	Unificar CM	500,00 €	500,00 €
				500,00 €
			TOTAL	500,00 €
1ARCM	1 u	ADAPTACIÓN Y REUBICACIÓN DE CENTRO DE MANDO Unificar y reubicar CM03 con CM09, en un único centro de mando (CM09), eliminando el CM03 existente.		
ARCM	1 u	Adaptación y reubicación de CM	600,00 €	600,00 €
				600,00 €
			TOTAL	600,00 €
CAPÍTULO 2 VARIOS				
PROYECTO	1 u	Proyecto técnico	1.680,67 €	1.680,67 €
				1.680,67 €
			TOTAL	1.680,67 €
CAPÍTULO 3 SEGURIDAD Y SALUD				
SEGSAL	1 u	Medidas de Seguridad y Salud conforme a Estudio de Proyecto técnico	1.680,67 €	1.680,67 €
				1.680,67 €
			TOTAL	1.680,67 €
TOTAL				
				933.379,75 €
TOTAL SIN IVA				
		<i>Beneficio Industrial</i>	6 %	56.002,79 €
		<i>Gastos Generales</i>	13 %	121.339,37 €
				1.110.721,90 €
TOTAL CON IVA				
		<i>IVA</i>	21 %	233.251,60 €
				1.343.973,50 €



¡Una manera de hacer Europa!

**RENOVACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EXTERIOR
DE LA MANCOMUNIDAD DE ISLANTILLA**



PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES QUE RIGEN EL CONTRATO PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA LOS TRABAJOS DE REDACCIÓN DE PROYECTO Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE RENOVACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EXTERIOR DE ISLANTILLA, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN, MEJOR RELACIÓN CALIDAD PRECIO

CUADRO DESCOMPUESTOS						
CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 1 INSTALACIÓN ELÉCTRICA						
1AGO1AT	243	u	ADAPTACIÓN DE GRUPO ÓPTICO CON TELEGESTIÓN Y ADECUACIÓN DE SOPORTE			69.255,00 €
1ADV1ADBT	110	u	SUSTITUCIÓN DE LUMINARIA VIAL PEQUEÑO CON TELEGESTIÓN ADICIONAL EN SOPORTE TIPO BRIDA ADICIONAL			46.750,00 €
1EP1EPM	91	u	ELIMINAR PUNTO DE LUZ COMPLETO			13.650,00 €
1ND1NC5M	4	u	NUEVO PUNTO DE LUZ LUMINARIA DECORATIVA CON MONITORIZACIÓN EN COLUMNA CON BANDEROLA			5.360,00 €
1NVM1NC10M	21	u	NUEVO PUNTO DE LUZ LUMINARIA VIAL MEDIANA CON MONITORIZACIÓN EN COLUMNA DE 10m			37.590,00 €
1NVM1NC10T	13	u	NUEVO PUNTO DE LUZ LUMINARIA VIAL MEDIANA CON TELEGESTIÓN EN COLUMNA DE 10m			23.595,00 €
1SD1SDC5M	5	u	SUSTITUCIÓN DE LUMINARIA DECORATIVA CON MONITORIZACIÓN CON SUSTITUCIÓN Y DESPLAZAMIENTO DE COLU			4.700,00 €
1SD1SC4T	26	u	SUSTITUCIÓN DE LUMINARIA DECORATIVA CON TELEGESTIÓN CON SUSTITUCIÓN DE COLUMNA			22.490,00 €
1SD1SC5M	394	u	SUSTITUCIÓN DE LUMINARIA DECORATIVA CON MONITORIZACIÓN CON SUSTITUCIÓN DE COLUMNA CON BANDEROL			370.360,00 €
1SP1AM	12	u	SUSTITUCIÓN DE LUMINARIA TIPO PESCADOR CON MONITORIZACIÓN Y ADECUACIÓN DE SOPORTE			4.320,00 €
1SP1SC7M	1	u	SUSTITUCIÓN DE LUMINARIA PESCADOR CON MONITORIZACIÓN CON SUSTITUCIÓN COLUMNA DE 7,9m CON BANDE			1.090,00 €
1SPR1ADBPRM	12	u	SUSTITUCIÓN DE LUMINARIA PROYECTOR CON MONITORIZACIÓN Y SOPORTE TIPO BRIDA			7.503,41 €
1SVM1AM	105	u	SUSTITUCIÓN DE LUMINARIA VIAL MEDIANA CON MONITORIZACIÓN CON ADECUACIÓN DEL SOPORTE EXISTENTE			37.800,00 €
1SVM1AT	100	u	SUSTITUCIÓN DE LUMINARIA VIAL MEDIANA CON TELEGESTIÓN CON ADECUACIÓN DEL SOPORTE EXISTENTE			38.500,00 €
1SVM1ADBRT	166	u	SUSTITUCIÓN DE LUMINARIA VIAL MEDIANA CON TELEGESTIÓN Y SOPORTE TIPO BRAZO SOBRE COLUMNA EXISTENTE			83.830,00 €
1SVM1SC10M	1	u	SUSTITUCIÓN DE LUMINARIA VIAL MEDIANA CON MONITORIZACIÓN CON SUSTITUCIÓN DE COLUMNA DE 10 METROS			1.390,00 €
1SVM1SC7M	91	u	SUSTITUCIÓN DE LUMINARIA VIAL MEDIANA CON MONITORIZACIÓN CON SUSTITUCIÓN DE COLUMNA DE 7 METROS			99.190,00 €
1SVP1AT	4	u	SUSTITUCIÓN DE LUMINARIA VIAL PEQUEÑO CON TELEGESTIÓN CON ADECUACIÓN DEL SOPORTE EXISTENTE			1.340,00 €
2SVM1AM	3	u	SUSTITUCIÓN DE 2 LUMINARIA VIAL MEDIANA CON MONITORIZACIÓN CON ADECUACIÓN DEL SOPORTE EXISTENTE			2.160,00 €
3SVM1AM	4	u	SUSTITUCIÓN DE 3 LUMINARIA VIAL MEDIANA CON MONITORIZACIÓN CON ADECUACIÓN DEL SOPORTE EXISTENTE			4.320,00 €
6EPR1EPRM	3	u	ELIMINAR PUNTO DE LUZ COMPLETO EN ROTONDA			3.000,00 €
1NOACTM	1	u	NO SE ACTÚA			0,00 €
1ADCMM	4	u	ADAPTACIÓN A CUADRO EXISTENTE, LEGALIZACIÓN CON MONITORIZACIÓN			5.200,00 €
1SCMM	9	u	SUSTITUCIÓN COMPLETA, LEGALIZACIÓN CON MONITORIZACIÓN			15525
1SCMT	4	u	SUSTITUCIÓN COMPLETA, LEGALIZACIÓN CON TELEGESTIÓN			20.000,00 €
1SCMTPP	2	u	SUSTITUCIÓN COMPLETA, LEGALIZACIÓN CON TELEGESTIÓN PUNTO A PUNTO			10.000,00 €
1UCM	1	u	UNIFICACIÓN DE CENTRO DE MANDO CON CM06			500,00 €
1ARCM	1	u	ADAPTACIÓN Y REUBICACIÓN DE CENTRO DE MANDO			600,00 €
CAPÍTULO 2 VARIOS						
PROYECTO	1	u	Proyecto técnico			1.680,67 €
CAPÍTULO 3 SEGURIDAD Y SALUD						
SEGYSAL	1	u	Medidas de Seguridad y Salud conforme a Estudio de Proyecto técnico			1.680,67 €
TOTAL						933.379,75 €
				<i>Beneficio Industrial</i>	6 %	56.002,79 €
				<i>Gastos Generales</i>	13 %	121.339,37 €
TOTAL SIN IVA						1.110.721,90 €
				<i>IVA</i>	21 %	233.251,60 €
TOTAL CON IVA						1.343.973,50 €

Documento firmado electrónicamente